



Утверждаю:

Директор ООО «Мирненское ЖКХ»

/Ярочкина Р.Н./

Платные услуги, оказываемые населению ООО «Мирненское ЖКХ»

Отопление

С 01.07.2018

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость работы, в т.ч. НДС	Состав работ
1	Снятие радиаторов:			
	радиатор массой до 80кг	1 шт.	165,00	Отсоединение от трубопроводов двух сгонов. Снятие с кронштейна.
	радиатор массой от 80кг до 160кг		210,00	
	радиатор массой до 240кг		295,00	
2	Добавление или снятие секций радиаторов:			
	а) добавление секций	1 шт.		Отсоединение от трубопровода радиаторов. Снятие радиаторов с кронштейнов. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. Добавление новых или снятие старых. Ввертывание пробок. Установка радиаторов. Присоединение к трубопроводу. Проверка на прогревание.
	- одной или двух крайних		555,00	
	- одной или двух средних		700,00	
	б) снятие секций радиатора	1 шт.		
	- одной или двух крайних		510,00	
	- одной или двух средних		620,00	
3	Установка радиаторов с установкой кронштейнов и пробивкой			
	- без слива теплоносителя	1 шт.	1 900,00	Разметка установки кронштейнов. Сверление отверстий в стенах. Установка кронштейнов. Установка приборов на кронштейны с запорной арматурой. Проверка с регулировкой.
	- со сливом теплоносителя	1 шт.	2 400,00	
4	Установка кранов для спуска воздуха из системы -диаметр крана до 20мм	1 кран	650,00	Вывертывание пробки. Замена на новую с установкой крана.
5	Смена полотенцесушителя			
	- без слива теплоносителя	1 шт.	1 160,00	Отсоединение прибора от трубопровода, установка нового и присоединение к трубопроводу.
	- со сливом теплоносителя	1 шт.	1 500,00	Слив теплоносителя, отсоединение прибора от трубопровода, установка нового и присоединение к трубопроводу.
6	Отключение и обратное подключение стояков отопления по просьбе жильцов, не связанное с аварийной ситуацией.	1 час	500,00	

Примечание:

В стоимость работ не входит стоимость материалов.