

Утверждаю:

Директор ООО «Мирненское ЖКХ»

/Ярочкина Р.Н./

Платные услуги, оказываемые населению ООО «Мирненское ЖКХ»

Канализация

с 01.01.2019

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость работы, в т.ч. НДС	Состав работ
1	Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков:			
	диаметр канализационного выпуска до 50мм	1 м	255,00	Вырубка цемента из раструбов труб, снятие креплений, расчеканка раструбов и разборка труб. Укладка новых, проверка уклонов, зачеканка раструбов труб.
	диаметр канализационного выпуска до 75мм		306,00	
	диаметр канализационного выпуска до 100мм		357,00	
	диаметр канализационного выпуска до 125мм		408,00	
	диаметр канализационного выпуска до 150мм		459,00	
2	Смена сидения к унитазу	1 сиденье	204,00	Снятие старого и присоединение нового.
3	Смена смывной трубы с резиновой манжетой	1 шт.	265,00	Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с присоединением к линии трубопровода.
4	Смена резиновых манжет унитаза	манжета	204,00	
5	Смена смывного бачка	1 бачок	265,00	
6	Смена арматуры в смывном бачке	1 единица	255,00	
7	Смена унитаза с сиденьем	1 унитаз	1 081,00	Отсоединение приборов от трубопроводов. Установка новых приборов с присоединением к линии трубопровода.
8	Смена тафты под унитазом	1 тафта	285,60	Удаление старой тафты, пробивка борозд в бетонном основании вручную, набивка гвоздей в новую тафту, приготовление раствора и заделка тафты раствором.
9	Снятие унитаза	1 унитаз	174,00	Отсоединение унитаза от трубопровода и креплений.
10	Снятие смывного бачка на унитазе	1 бачок	102,00	Отсоединение бачка от трубопровода и креплений
11	Установка унитаза:			
	с бачком	1 унитаз	612,00	Крепление унитаза на бетонные или плиточные полы шурупами. Соединение выпуска унитаза с раструбом отводной трубы. Установка бачка, закрепление и присоединение к трубопроводу.
	с бачком высокорасположенным		816,00	
	с краном смывным		561,00	
12	Установка смывного бачка	1 бачок	163,00	Установка смывного бачка с присоединением к трубопроводу.

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость работы , в т.ч. НДС	Состав работ
13	Регулировка смывных бачков	1 бачок	102,00	Частичная разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка, регулировка и проверка бачка водой.
14	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов:			
	устранение засоров трубопроводов	1 про-т между ревизиями	306,00	Снятие крышки ревизии. Отсоединение от сифона. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии, сифона.
	устранении засоров санитарных приборов	1 прибор	357,00	
15	Отключение и обратное подключение стояков холодного водоснабжения по просьбе жильцов, не связанное с аварийной ситуацией.	1 час	306,00	

Примечание:

В стоимость работ не входит стоимость материалов.